Название проекта
Наименование объекта:

Приложение № № 1

к Договору № № 1

Согласовано:

Подрядчик: **Название компании**

Дата: 07.02.2022

Тел: Укажите здесь тел.

Утверждаю:

Заказчик: **Укажите здесь ФИО Заказчика**

Дата: 07.02.2022

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Стены, газобетонные блоки или отсевоблоки, одноэтажный дом

Наименование работ	Единица измерений	Кол-во	Ваше кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Машины и механизмы		
				на единицу	всего	на единицу	всего	на единицу	кол-во смен	всего
Кладка несущих стен стеновых блоков	м³	74,4		11 000	818 566	2 800	208 362			
Доставка, манипулятор 10 т, смена	шт.	5						10 000		50 000
Бетонирование и монтаж ж/б перемычек	м	9		1 808	16 814	1 361	12 661			
Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300 Профи 25 кг	меш.	62		186	11 532					
Геодезическое сопровождение объекта, выезд	выезд	1				5 000	5 000			
Бетононасос, смена	смен	1						14 000		14 000
Устройство монолитного пояса по ширине стены	м³	7,3		4 700	34 370	24 000	175 507			
Арматура для монолитного пояса	т	0,6		80 000	50 414	4 000	2 521			
Утепление наружней поверхности перемычек и монолитного пояса	м³	0,4		8 752	3 231	7 779	2 872			
Расходные материалы	%	3%			28 048					
Амортизация инструмента	%	1%								9 630
Доставка, разгрузка, подъём материалов	%	8%								77 038
Итого по затратам					**962 975**		**406 923**			**150 668**
Накладные расходы										**16 277**
Сметная прибыль										**8 138**